

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stadion Miejski położony jest na działce nr 661/1 o pow. 4,2163 ha przy ul. Karkonoskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366.  
W skład obiektu wchodzi :

1. Boisko główne naturalne trawiaste otoczone sześciotorową bieżnią tartanową
  2. Boisko treningowe naturalne trawiaste
  3. Trybuny betonowe z plastikowymi siedziskami w ilości 504 szt.
  4. Budynek zaplecza technicznego / stara szatnia/
  5. Dwie szatnie kontenerowe
  6. Boisko główne i bieżnia tartanowa jest oświetlona z 4 masztów oświetleniowych
- Obiekt ogrodzony jest płotem z płyt betonowych o wy. 2,0\*0,50 m na słupach żelbetowych, którego stan techniczny jest zły i kwalifikuje się do wymiany .

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty rozbiórkowe</b>						
1	KNR 4-04		Rozebranie ogrodzenia żelbetonowego o grubości 5 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0303-01		122*2,0*0,05	m <sup>3</sup>	12,200	
					RAZEM	12,200
2	KNR 4-04		Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze do 50 kg samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	t		
d.1	1106-01		12,2*1,6	t	19,520	
					RAZEM	19,520
3	KNR 4-04		Transport bloków i brył ceglanych i betonowych samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
d.1	1106-03		Krotność = 6 12,2*1,6	t	19,520	
					RAZEM	19,520
4	analiza		Utylizacja gruzu z ogrodzenia betonowego / opłata za składowanie	t		
d.1	własna		/	t	19,520	
			19,52		RAZEM	19,520
<b>Roboty ziemne</b>						
5	KNR-W 2-		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	01 0201-06		100,0*1,50*0,70+22,0*1,50*0,40	m <sup>3</sup>	118,200	
					RAZEM	118,200
6	KNR-W 2-		Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.2	01 0210-04		100,0*1,50*0,70+22,0*1,50*0,40	m <sup>3</sup>	118,200	
					RAZEM	118,200
7	KNR 2-01		Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu V-VI	m <sup>2</sup>		
d.2	0506-09		183,0	m <sup>2</sup>	183,000	
					RAZEM	183,000
<b>Wykonanie ogrodzenia z pracami towarzyszącymi</b>						
8	KNR-W 2-		Ogrodzenie z paneli o wym. 2,50*1,76 m ,3 d, drut gr. 5,0 mm, słupki 2,60 dł. 40*60 mm obsadzonych na podmurówce cokołowej wy. 20 cm	m		
d.3	02 1802-04		100	m	100,000	
					RAZEM	100,000
9	KNR-W 2-		Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
d.3	02 0201-01		22,0*1,50*0,35+1,50*0,60*0,60*2	m <sup>3</sup>	12,630	
					RAZEM	12,630
10	średnia cena internetowa		Montaż kompletnego ogrodzenia gabionowego szer 25 cm i wysokości 2,0 m, pręt gr 4,80mm z wypełnieniem na przygotowanym podłożu	mb		
d.3			22,0	mb	22,000	
					RAZEM	22,000
11	KNR-W 2-		Zakup i montaż bramy wjazdowej przesuwnej stalowej bez automatyki o wym. 6,0 m x 1,80 m	kpl.		
d.3	02 1808-10		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
12	KNR 2-23		Zakup i montaż Furtki o wym. 90*150 cm	szt.		
d.3	0402-04		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>Siłownia zewnętrzna</b>						
13	wycena indywidualna		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej / pięć podwójnych urządzeń w sumie 10 na pylonach z instrukcją wykonania ćwiczeń i obok postawienie tabliczki z regulaminem	kpl.		
d.4			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>Tablice informacyjne , napis na murze</b>						
14	wycena indywidualna		Postawienie tablicy prom- inform / drewnianej z daszkiem na kotwach stalowych do betonu- tablicy z Dibond 2 stronnej o pow. czynnej do zadruku 100*135 cm/	szt.		
d.5			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	cena za- kładowa		Wykonanie i montaż na ogrodzeniu gabionowym napisu z blachy kwasoodpornej MKS OLIMPIA KOWARY rozmiar liter 0,90*0,50m pow. napisu ok. 18,0 m2	kpl.		
d.5				1	kpl.	1,000
					RAZEM	1,000